

Merkblatt

Arena IT

Stand 1.09.2021

Grundsätzliches:

Die Arena verfügt über eine IT-Struktur nach derzeitigem Stand der Technik. Sowohl ein Multikanal WLAN als auch verkabelte LAN-Anschlüsse sind nach Rückfrage verfügbar.

Die Anbindung ans WAN ist derzeit mit 2 Leitungen zu je 10 Gbits/s u/d sichergestellt.

Der Zutritt zu AEG internen Verteilerräumen ist für Außenstehende zu jederzeit nur möglich mit unserem IT-Personal.

Unsere IT-Techniker sind nicht für die Lösung von Problemen mit, bzw, der Reparatur von eingebrachter Hard- oder Software vorgesehen. Sie können aber eine*n IT-Techniker*in für ihre Veranstaltung buchen, um etwaigen Support für diese Art von Problemen zu erhalten. Geben sie dies bitte möglichst früh im Zuge der Veranstaltungsplanung bekannt. Eine Buchung am Veranstaltungstag auf Zuruf ist nicht möglich.

WLAN:

In der Arena ist ein flächendeckendes WLAN-System von Cisco installiert. Dieses strahlt sowohl das freie WLAN für das Publikum, als auch das produktionsinterne WLAN aus.

Dieses System ist für einen gleichzeitigen Zugriff von bis zu 20.000 Geräten konzipiert und liefert im Vollbetrieb pro Endgerät eine ungefähre realistische Geschwindigkeit von 10-20 Mbits/s.

Für die Veranstaltenden ist eine kostengünstige Möglichkeit gegeben, ohne Aufwand das „AEG-Guest“ WLAN zu verwenden. Hierfür werden am VA Tag die Zugangsdaten ausgehändigt, die exklusiv nur für diese Veranstaltung gültig sind.

LAN:

Ebenso sind in allen Bereichen der Arena (ohne Innenraum) feste LAN-Anschlussdosen in den verschiedenen Räumen verfügbar. Diese können von den Veranstaltenden verwendet werden, entweder für eine reine Internetanbindung oder auch für das Durchpatchen eigener Netzwerke. Die Kosten hierfür entnehmen sie bitte der Nebenkostenliste.

Im Innenraum sind Patchfelder im Bereich U5 und U8 vorhanden, ebenso ein temporärer Switch im Bereich U16.

Die Maximalgeschwindigkeit der LAN-Verkabelung liegt bei 1Gbits/s.

Im Bereich der Endbühnenposition können zusätzlich Glasfaser Patchpunkte realisiert werden, um noch weitergehende Bedürfnisse abzudecken.

MEDIENVERKABELUNG:

Ständig in der Arena vorrätig ist eine strukturierte Verkabelung zur Herstellung einer großen Anzahl von Medienarbeitsplätzen.

Diese besteht aus 3 mobilen Cases mit Stromverteiler und Netzwerkschicht, Kombikabeln Strom/Netzwerk in verschiedenen Längen und dazu passenden Tischanschlussfeldern mit Schuko und Netzwerkanschlüssen.

Gerne geben wir ihnen dazu nähere Informationen und die Kosten auf nach Nachfrage bekannt.

MTI - TELEPORT:

Anschluss am Gebäude direkt am Ü-Wagen-Standort vorhanden. Buchungen über MTI.